

美丽乡村白超队垦地融合道路  
环境整治提升项目

---

工程

投标总价

投 标 人：中海海洋建工集团有限公司



(单位盖章)

2022 年11 月14日

封一3

# 投 标 总 价

招 标 人： 三亚市崖州区农业农村局

工 程 名 称： 美丽乡村白超队垦地融合道路环境整治提升项目

投标总价（小写）： 2,881,076.1

（大写）： 贰佰捌拾捌万壹仟零柒拾陆元壹角

投 标 人： 中海海洋建工集团有限公司



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_



(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2022 年 11 月 14 日


扉—3

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：美丽乡村白超队垦地融合道路环境  
整治提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	美丽乡村白超队垦地融合道路环境 整治提升项目	2881076.1		35388.85	63122.75
合计		2881076.1		35388.85	63122.75



注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

(投-目录)

# 投标报价目录

工程名称：美丽乡村白超队垦地融合  
道路环境整治提升项目

序号	编号	名称
1		编制说明
2		建设项目投标报价汇总表
3		单项工程投标报价汇总表
4		单位工程投标报价汇总表
5		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
6		综合单价分析表
7		总价措施项目清单与计价表
8		其他项目清单与计价汇总表
9		规费、税金项目计价表



# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：美丽乡村白超队垦地融合道路  
环境整治提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	园建工程	1209684.68		14479.72	24592.02
2	绿化工程	1527438.48		19477.13	34779.1
3	水电工程	143952.94		1432	3751.63
合计		2881076.1		35388.85	63122.75

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：园建工程

第 1 页 共 2 页


序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1059922.76	
1.1	村口景石xs-01	12974.11	
1.2	栏杆xs-05	22923.96	
1.3	农耕剪影一二xs-03.1	64442.36	
1.4	水稻标识语xs-03.2	7276.62	
1.5	宣传小品xs-08	20241.82	
1.6	水车及平台xs-04	68617.15	
1.7	镂空景墙xs-07	39657.19	
1.8	现状混凝土彩色罩面TS-03	3955.85	
1.9	手绘墙TS-03	274092.35	
1.10	新建混凝土彩色道路	22328.98	
1.11	村内景石	22049.91	
1.12	混凝土路及修补混凝土路	107604.29	
1.13	生态停车位	84594.43	
1.14	排水沟	29576.34	
1.15	仿真茅草屋面	29820.5	
1.16	路牙	208616.9	
1.17	成品设施	41150	
二	措施项目费	25287.68	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	25287.68	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	14479.72	
2.2	其中：临时设施费	9701.7	
2.3	其中：雨季施工增加费	807.27	
2.4	其中：夜间施工增加费	298.99	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：园建工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	24592.02	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	24592.02	—
五	税金	99882.22	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,209,684.68	





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：美丽乡村白超队垦  
地融合道路环境整治提升  
项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1059922.76	
		村口景石xs-01					12974.11	
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 运距：综合考虑、就近堆土、就近取土	m3	2.2	54.39	119.66	
2	010103001001	回填方	1. 回填土 2. 运距：综合考虑、就近堆土、就近取土	m3	1.08	50.22	54.24	
3	010103002001	余方弃置	1. 余方弃置土方 2. 运距：综合考虑、就近堆土、就近取土	m3	1.12	33.59	37.62	
4	080101010001	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 密实度：≥93%	m2	2.25	1.75	3.94	
5	010404001001	级配碎石垫层	1. 300厚级配碎石垫层	m3	0.68	355.09	241.46	
6	010501001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.45	596.71	268.52	
7	011702001001	混凝土垫层模板	1. 混凝土垫层模板	m2	1.2	51.76	62.11	
8	050301005001	点风景石	1. 规格：高1.9m，宽1.2m，厚0.6m 黄蜡石景石（阴刻10深，字体（华文隶书） 2. 景石工程量需过磅并经甲方及现场监理共同确认	t	3.69	3302.59	12186.56	
		栏杆xs-05					22923.96	
9	040309001001	金属栏杆	1. 镀锌圆钢栏杆制作安装 2. 镀锌圆管栗色转印木纹漆饰面 3. 预埋螺栓	m	44.6	282.6	12603.96	
10	050307019015	鱼形黎族符号	1. 3厚304#不锈钢板加工 2. 尺寸：520*470mm	个	12	200	2400	
11	050307019016	鱼形黎族符号	1. 3厚304#不锈钢板加工 2. 尺寸：415*376mm	个	48	165	7920	
		农耕剪影一二xs-03.1					64442.36	
12	010101003002	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 运距：综合考虑、就近堆土、就近取土	m3	14.95	54.39	813.13	
13	010103001002	回填方	1. 回填土 2. 运距：综合考虑、就近堆土、就近取土	m3	11.21	50.22	562.97	
本页小计							37274.17	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美丽乡村白超队垦  
地融合道路环境整治提升  
项目

工程名称：园建工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			近堆土、就近取土					
14	010103002002	余方弃置	1. 余方弃置土方 2. 运距：综合考虑、就近堆土、就近取土	m3	3.74	33.59	125.63	
15	080101010002	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 密实度：≥93%	m2	8.31	1.75	14.54	
16	010404001002	级配碎石垫层	1. 150厚级配碎石垫层	m3	1.25	355.08	443.85	
17	010501001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	2.49	596.71	1485.81	
18	011702001002	混凝土垫层模板	1. 混凝土垫层模板	m2	16.61	51.76	859.73	
19	010605002001	耐候钢板剪影	1. 10厚耐候钢板（锈面）剪影 尺寸：详见图纸	m2	43.42	1385	60136.7	
		水稻标识语xs-03.2					7276.62	
20	010101003003	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 运距：综合考虑、就近堆土、就近取土	m3	3.36	54.39	182.75	
21	010103001003	回填方	1. 回填土 2. 运距：综合考虑、就近堆土、就近取土	m3	2.69	50.23	135.12	
22	010103002003	余方弃置	1. 余方弃置土方 2. 运距：综合考虑、就近堆土、就近取土	m3	0.67	33.58	22.5	
23	080101010003	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 密实度：≥93%	m2	3.6	1.75	6.3	
24	010404001003	级配碎石垫层	1. 100厚级配碎石垫层	m3	0.34	355.09	120.73	
25	010501001003	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.34	596.71	202.88	
26	011702001003	混凝土垫层模板	1. 混凝土垫层模板	m2	3.6	51.76	186.34	
27	050307019002	成品构件	1. 1.5厚钢板包边，LOGO字体（华文隶书） 尺寸：详见图纸	个	12	535	6420	
		宣传小品xs-08					20241.82	
28	010101003004	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 运距：综合考虑、就近堆土、就近取土	m3	6.92	54.39	376.38	
29	010103001004	回填方	1. 回填土 2. 运距：综合考虑、就	m3	3.68	50.23	184.85	
本页小计							70904.11	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美丽乡村白超队垦  
地融合道路环境整治提升  
项目

工程名称：园建工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			近堆土、就近取土					
30	010103002004	余方弃置	1. 余方弃置土方 2. 运距：综合考虑、就近堆土、就近取土	m3	3.24	33.59	108.83	
31	080101010004	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 密实度：≥93%	m2	5.4	1.75	9.45	
32	010501001004	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.54	596.72	322.23	
33	011702001004	混凝土垫层模板	1. 混凝土垫层模板	m2	1.48	51.76	76.6	
34	010403003001	石墙	1. 100-250本地青石干砌	m3	3.08	1465	4512.2	
35	010501001005	C20细石混凝土浇筑	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.22	596.73	131.28	
36	050307019003	宣传栏	1. 山樟木防腐木宣传栏 (含不锈钢字体)	个	2	7260	14520	
		水车及平台xs-04					68617.15	
		坐凳					4105.84	
37	010101003005	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 运距：综合考虑、就近堆土、就近取土	m3	5.15	54.39	280.11	
38	010103001007	回填方	1. 回填土 2. 运距：综合考虑、就近堆土、就近取土	m3	2.96	50.23	148.68	
39	010103002005	余方弃置	1. 余方弃置土方 2. 运距：综合考虑、就近堆土、就近取土	m3	2.19	33.59	73.56	
40	080101010005	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 密实度：≥93%	m2	3.89	1.75	6.81	
41	010501001006	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.39	596.72	232.72	
42	010401003001	实心砖墙	1. M5水泥砂浆砌MU10砖	m3	1.8	772.41	1390.34	
43	011102001001	石材墙面	1. 20厚1：2.5水泥砂浆 2. 50厚φ120-180褐色机切面火山岩碎拼	m2	4.32	290.19	1253.62	
44	020510004001	坐凳面	1. 1x95x30厚山樟防腐木，外饰栗色木漆 2. 30x30x4厚热镀锌方通	m2	2.4	300	720	
本页小计							23786.43	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美丽乡村白超队垦  
地融合道路环境整治提升  
项目

工程名称：园建工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		平台					64511.31	
45	080101010006	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 密实度: ≥93%	m2	21	1.75	36.75	
46	010404001004	级配碎石垫层	1. 150厚级配碎石垫层	m3	3.15	355.08	1118.5	
47	010501001007	混凝土垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	2.1	596.71	1253.09	
48	011702001005	混凝土垫层模板	1. 混凝土垫层模板	m2	1.97	51.76	101.97	
49	010401003002	实心砖墙	1. M5水泥砂浆砌MU10砖	m3	5.92	772.41	4572.67	
50	011204001001	600x300x30厚荔枝面芝麻白	1. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 2. 600x300x30厚荔枝面芝麻白	m2	12.92	237.61	3069.92	
51	011204001006	600x300x30厚烧面芝麻黑	1. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 2. 600x300x30厚烧面芝麻黑	m2	4.2	242.76	1019.59	
52	011204001007	600x200x30厚烧面芝麻黑	1. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 2. 600x200x30厚烧面芝麻黑	m2	0.4	242.75	97.1	
53	011204001002	1200x300x30厚烧面海南黑 (踏面)	1. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 2. 1200x300x30厚烧面海南黑 (踏面)	m2	3.48	369.13	1284.57	
54	011204001003	600x150x20厚烧面海南黑 (踢面)	1. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 2. 600x150x20厚烧面海南黑 (踢面)	m2	1.74	301.67	524.91	
55	011204001004	600x500x50厚烧面海南黑压顶	1. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 2. 600x500x50厚烧面海南黑压顶	m2	1.8	278.81	501.86	
56	011102001002	50厚 φ 120-180褐色机切面火山岩碎拼	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 50厚 φ 120-180褐色机切面火山岩碎拼	m2	2	290.19	580.38	
57	050307019004	成品水车	1. 成品水车, H=3.6M水车及供电附属配套构件	个	1	32680	32680	
58	050307019005	成品水车	1. 成品水车, H=2.6M水车水车及供电附属配套构件	个	1	17670	17670	
		镂空景墙xs-07					39657.19	
本页小计							64511.31	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美丽乡村白超队垦  
地融合道路环境整治提升  
项目

工程名称：园建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
59	020101002001	细砖清水墙	1. 青砖M7.5水泥砂浆MU10砖砌 二次勾缝	m3	16.02	2475.48	39657.19	
		现状混凝土彩色罩面TS-03					3955.85	
60	011406001001	硬地丙烯酸面层	1. 基层处理剂一层 2. 2厚硬地丙烯酸面层	m2	161.2	24.54	3955.85	
		手绘墙TS-03					274092.35	
61	020910007001	墙边彩画	1. 彩绘图案	m2	356.15	306	108981.9	
62	011406001003	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆（一遍底漆，两边面漆） 2. 外墙腻子（两遍）	m2	356.15	28.69	10217.94	
63	010401003004	实心砖墙	1. M7.5水泥砂浆MU10砖砌	m3	126.84	808.82	102590.73	
64	011201001002	墙面一般抹灰	1. 20厚水泥抹灰找平	m2	356.15	42.22	15036.65	
65	011201001004	墙面一般抹灰	1. 25厚水泥抹灰找平	m2	356.15	47.97	17084.52	
66	011204001005	600x300x40厚 机切面海南黑	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 600x300x40厚机切面海南黑	m2	60.71	332.41	20180.61	
		新建混凝土彩色道路					22328.98	
67	080101010007	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 密实度: ≥93%	m2	96.2	1.75	168.35	
68	010404001005	级配碎石垫层	1. 250mm厚级配碎石垫层	m3	24.05	355.08	8539.67	
69	010501001015	混凝土垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m2	96.2	117.05	11260.21	
70	011406001004	2厚硬地丙烯酸 面层	1. 基层处理剂一层 2. 2厚硬地丙烯酸面层	m2	96.2	24.54	2360.75	
		村内景石					22049.91	
71	010101003006	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 运距: 综合考虑、就近堆土、就近取土	m3	5.07	54.39	275.76	
72	010103001006	回填方	1. 回填土 2. 运距: 综合考虑、就近堆土、就近取土	m3	2.76	50.22	138.61	
73	010103002006	余方弃置	1. 余方弃置土方 2. 运距: 综合考虑、就近堆土、就近取土	m3	2.31	33.59	77.59	
74	080101010008	原土碾压、夯实	1. 原土夯实	m2	4.62	1.75	8.09	
本页小计							340534.42	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美丽乡村白超队垦  
地融合道路环境整治提升  
项目

工程名称：园建工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 密实度：≥93%					
75	010404001006	级配碎石垫层	1. 300厚级配碎石垫层	m3	1.39	355.08	493.56	
76	010501001009	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.92	596.72	548.98	
77	011702001007	混凝土垫层模板	1. 混凝土垫层模板	m2	1.88	51.76	97.31	
78	050301005002	点风景石	1. 规格：高1.3m，宽2.2m，厚0.8m 黄蜡石景石（阴刻10深，字体（华文隶书） 2. 景石工程量需过磅并经甲方及现场监理共同确认	t	6.18	3302.59	20410.01	
		混凝土路及修补混凝土路					107604.29	
79	080101010009	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 密实度：≥93%	m2	518.4	1.75	907.2	
80	010404001007	级配碎石垫层	1. 250mm厚级配碎石垫层	m3	129.6	355.08	46018.37	
81	010501001010	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	518.4	117.05	60678.72	
		生态停车位					84594.43	
82	080101010010	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 密实度：≥93%	m2	330.96	1.75	579.18	
83	010404001008	级配碎石垫层	1. 150mm厚级配碎石垫层	m3	49.64	355.08	17626.17	
84	010501001011	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	66.19	596.72	39496.9	
85	011102003001	400x200x80厚草绿色8字形水泥植草砖	1. 400x200x80厚草绿色8字形水泥植草砖 2. 50厚粗砂垫层	m2	256.8	77.28	19845.5	
86	011102003002	200x100x60厚红色透水砖	1. 200x100x60厚红色透水砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	74.16	95.02	7046.68	
		排水沟					29576.34	
87	011201001003	墙面一般抹灰	1. 20厚水泥抹灰找平	m2	85.8	77.96	6688.97	
88	010401003003	实心砖墙	1. M5水泥砂浆砌MU10砖	m3	5.15	772.41	3977.91	
89	040402016001	沟道盖板	1. 700*500*50厚C25预制混凝土盖板开孔	m	85.8	90	7722	
本页小计							232137.46	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美丽乡村白超队垦  
地融合道路环境整治提升  
项目

工程名称：园建工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
90	040202010001	卵石	1. 卵石 满铺	m <sup>2</sup>	42.9	260.78	11187.46	
		仿真茅草屋面					29820.5	
91	050303001001	仿真假茅草屋面	1. 500x500PE仿真茅草	m <sup>2</sup>	81.7	365	29820.5	
		路牙					208616.9	
		预制立道牙					13821.06	
92	080101010011	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 密实度：≥93%	m <sup>2</sup>	33.22	1.75	58.14	
93	010501001012	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	3.32	596.72	1981.11	
94	011702001009	混凝土垫层模板	1. 混凝土垫层模板	m <sup>2</sup>	33.22	51.76	1719.47	
95	050201003001	路牙铺设	1. 1000x300x120厚C30 混凝土预制立道牙 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	166.1	60.58	10062.34	
		主路花池围栏砖					149407.06	
96	010501001013	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	18.23	596.72	10878.21	
97	011702001012	混凝土垫层模板	1. 混凝土垫层模板	m <sup>2</sup>	364.54	51.76	18868.59	
98	050201003002	路牙铺设	1. 400x250x50花池围栏 砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	1822.7	65.65	119660.26	
		文化街道牙					45388.78	
99	010501001014	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	13.47	596.72	8037.82	
100	011702001011	混凝土垫层模板	1. 混凝土垫层模板	m <sup>2</sup>	134.7	51.76	6972.07	
101	040202010002	卵石	1. 嵌60-100灰黑色天然 河卵石（颜色均匀） 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	134.7	225.53	30378.89	
		成品设施					41150	
102	050307019006	乡土陶罐石钵组合	1. 乡土陶罐石钵组合 规格：陶罐400x400x600 (H) 石钵400x400x350 石缸大中小参照陶罐石 钵 2. 满足设计图纸及甲方	个	3	1200	3600	
本页小计							253224.86	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：美丽乡村白超队垦  
地融合道路环境整治提升  
项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			要求，采购前需经甲方确认						
103	050307019007	黎族大力神象形标识	1. 黎族大力神象形标识 规格：大力神形象750x1700(H) 中间构件500x700 2. 满足设计图纸及甲方要求，采购前需经甲方确认	个	3	6500	19500		
104	050307019008	陶罐组合	1. 陶罐组合 规格：大Φ400x800(H) 中Φ700x550(H) 小Φ300x500(H) 2. 满足设计图纸及甲方要求，采购前需经甲方确认	个	3	1050	3150		
105	050307019009	木制方块小品	1. 木制方块小品 规格：大600x300x750(H) 小350x250x450(H) 2. 满足设计图纸及甲方要求，采购前需经甲方确认	个	1	500	500		
106	050307019010	圈木动物小品	1. 圈木动物小品 规格：Φ300-00x1000(H) 2. 满足设计图纸及甲方要求，采购前需经甲方确认	个	1	1000	1000		
107	050307019011	猫头鹰小品	1. 猫头鹰小品 规格：1500x1200(H) 2. 满足设计图纸及甲方要求，采购前需经甲方确认	个	2	1000	2000		
108	050307019012	稻草人小品	1. 稻草人小品 规格：约600x400x800(H) 2. 满足设计图纸及甲方要求，采购前需经甲方确认	个	1	900	900		
109	050307019013	黎族文化宣传牌小品	1. 黎族文化宣传牌小品 规格：1000x1500(H) 2. 满足设计图纸及甲方要求，采购前需经甲方确认	个	4	1500	6000		
本页小计							33050.00		



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美丽乡村白超队垦地融合道路环境整治提升项目

工程名称：园建工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
110	050307019014	特色图腾柱小品	1. 特色图腾柱小品 规格：Φ300x2300(H) 2. 满足设计图纸及甲方要求，采购前需经甲方确认	个	1	4500	4500		
		措施项目							
本页小计							4500.00		
合 计							1059922.76		

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：美丽乡村白超队垦地  
融合道路环境整治提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			13657.74			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.45	13657.74			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	0				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	821.98			
8	1.4	临时设施费			9701.7			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.03	9701.7			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.2	298.99			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.54	807.27			
15	1.7	视频监控费						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师): 甘小林

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：美丽乡村白超队垦地  
融合道路环境整治提升项目

第 2 页 共 2 页

合 计	25287.68			
-----	----------	--	--	--



编制人（造价人员）：兰花

复核人（造价工程师）：甘小林

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程

标段：美丽乡村白超队垦地融合  
道路环境整治提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—

# 规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

标段：美丽乡村白超队垦地融合  
道路环境整治提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		24592.02
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS DEJSRGF)*0.7	23.5	24592.02
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	99882.22
合计					124474.24

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：甘小林

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：园建工程

标段：美丽乡村白超队垦地融合道路环境整治提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表


(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：园建工程

标段：美丽乡村白超队垦地融  
合道路环境整治提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价	发承包人 确认单价 (元)	备注



注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表


(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：园建工程

标段：美丽乡村白超队垦地融合道路环境整治提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
	合计	1	—	—	



注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
 2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1332400.72	
1.1	整理绿化用地	130043.58	
1.2	乔灌木	269080.26	
1.3	地被	933276.88	
二	措施项目费	34139.89	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	34139.89	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	19477.13	
2.2	其中：临时设施费	13098.22	
2.3	其中：雨季施工增加费	1141.69	
2.4	其中：夜间施工增加费	422.85	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	34779.1	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	34779.1	—
五	税金	126118.77	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,527,438.48	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美丽乡村白超队垦  
地融合道路环境整治提升  
项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1332400.72	
		整理绿化用地					130043.58	
1	050101010001	整理绿化用地	整理绿化用地	m2	7001	5.6	39205.6	
2	050101009001	种植土回(换)填	回填种植土 松填	m3	2100.3	43.25	90837.98	
		乔灌木					269080.26	
3	050102001001	栽植凤凰木	1、品种：凤凰木 2、规格：胸径：28-30cm,高度750-850cm,冠幅：450-500cm,全冠 3、措施：四角支撑,草帘绕树干 4、养护期：3个月	株	1	5501.47	5501.47	
4	050102001002	栽植盾柱木	1、品种：盾柱木 2、规格：胸径：17-18cm,高度650-700cm,全冠 3、措施：四角支撑,草帘绕树干 4、养护期：3个月	株	41	1989.67	81576.47	
5	050102001003	栽植黄花风铃木	1、品种：黄花风铃木 2、规格：胸径：14-15cm,高度250-300cm,全冠 3、措施：四角支撑,草帘绕树干 4、养护期：3个月	株	10	1401.22	14012.2	
6	050102001004	栽植大叶紫薇	1、品种：大叶紫薇 2、规格：胸径：8-10cm,高度300-400cm,全冠 3、措施：四角支撑,草帘绕树干 4、养护期：3个月	株	12	646.89	7762.68	
7	050102001005	栽植黄槐	1、品种：黄槐 2、规格：胸径：6-8cm,高度300-350cm 3、措施：四角支撑,草帘绕树干 4、养护期：3个月	株	3	609.48	1828.44	
8	050102001006	栽植红花鸡蛋花	1、品种：红花鸡蛋花 2、规格：地径：10-12cm,高度	株	6	1461.45	8768.7	
本页小计							249493.54	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美丽乡村白超队垦  
地融合道路环境整治提升  
项目

工程名称：绿化工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			250-300cm 3、养护期：3个月						
9	050102001007	栽植芭蕉	1、品种：芭蕉 2、规格：高度150-200cm,冠幅：150-180cm 3、养护期：3个月	株	22	364.23	8013.06		
10	050102001008	栽植黄金香柳	1、品种：黄金香柳 2、规格：高度150-180cm,冠幅：120-150cm 3、养护期：3个月	株	14	565.31	7914.34		
11	050102001009	栽植九里香球	1、品种：九里香球 2、规格：高度130-150cm,冠幅：120-140cm 3、养护期：3个月	株	59	190.08	11214.72		
12	050102002001	栽植水红三角梅	1、品种：水红三角梅 2、规格：高度130-150cm,冠幅：120-140cm 3、养护期：3个月	株	227	190.08	43148.16		
13	050102002002	栽植大红花	1、品种：大红花 2、规格：高度100-120cm,冠幅：100-120cm 3、养护期：3个月	株	21	491.7	10325.7		
14	050102002003	栽植粉纸扇	1、品种：粉纸扇 2、规格：高度100-120cm,冠幅：100-120cm 3、养护期：3个月	株	42	198.48	8336.16		
15	050102002004	栽植幸福树	1、品种：幸福树 2、规格：高度110cm,冠幅：100cm 3、养护期：3个月	株	8	242.22	1937.76		
16	050102001011	栽植鸡蛋花	1、品种：鸡蛋花 2、规格：地径：8-10cm,高度250-300cm 3、养护期：3个月	株	5	973.53	4867.65		
17	050102002005	栽植旅人蕉	1、品种：旅人蕉 2、规格：高度200-250cm,冠幅：180-200cm	株	26	295.89	7693.14		
本页小计							103450.69		

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美丽乡村白超队垦  
地融合道路环境整治提升  
项目

工程名称：绿化工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			3、养护期：3个月						
18	050102002006	栽植散尾葵	1、品种：散尾葵 2、规格：高度200-250cm,冠幅：120-150cm 3、养护期：3个月	株	50	196.74	9837		
19	050102002007	栽植美丽针葵	1、品种：美丽针葵 2、规格：高度150-200cm,冠幅：100-150cm 3、养护期：3个月	株	18	192.7	3468.6		
20	050102002008	栽植龙血树	1、品种：龙血树 2、规格：高度200cm,冠幅：150cm 3、养护期：3个月	株	11	571.41	6285.51		
21	050102002009	栽植小蒲苇	1、品种：小蒲苇 2、规格：高度45cm,冠幅：30cm 3、养护期：3个月	株	10	35.15	351.5		
22	050102002010	栽植天堂鸟	1、品种：天堂鸟 2、规格：高度50cm,冠幅：30cm 3、养护期：3个月	株	40	39.85	1594		
23	050102002011	栽植鸡爪槭	1、品种：鸡爪槭 2、规格：高度70cm,冠幅：50cm 3、养护期：3个月	株	50	133.54	6677		
24	050102002012	栽植苏铁	1、品种：苏铁 2、规格：高度120cm,冠幅：100cm 3、养护期：3个月	株	10	358.08	3580.8		
25	050102002013	栽植三角梅球	1、品种：三角梅球 2、规格：高度110cm,冠幅：80-100cm 3、养护期：3个月	株	30	186.3	5589		
26	050102002014	栽植变叶木	1、品种：变叶木 2、规格：高度45cm,冠幅：30cm 3、养护期：3个月	株	10	26.05	260.5		
27	050102002015	栽植孔雀木	1、品种：孔雀木 2、规格：高度80-100cm,冠幅：60-80cm 3、养护期：3个月	株	10	177.64	1776.4		
本页小计							39420.31		

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美丽乡村白超队垦  
地融合道路环境整治提升  
项目

工程名称：绿化工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	050102002016	栽植黄金榕	1、品种：黄金榕 2、规格：高度100cm,冠幅：80-100cm 3、养护期：3个月	株	10	163.99	1639.9	
29	050102002017	栽植也门铁	1、品种：也门铁 2、规格：高度80cm,冠幅：60cm 3、养护期：3个月	株	18	200	3600	
30	050102002018	栽植使君子	1、品种：使君子 2、规格：高度120cm, 3、养护期：3个月	株	20	38.7	774	
31	050102002019	栽植凌霄花	1、品种：凌霄花 2、规格：高度120cm 3、养护期：3个月	株	20	37.27	745.4	
		地被					933276.88	
32	050102008001	栽植洋金凤	1、品种：洋金凤 2、规格：高度50-60cm,冠幅：35-40cm,密度：16株/m2 3、养护期：3个月	m2	181	127.68	23110.08	
33	050102008002	栽植鹤望兰	1、品种：鹤望兰 2、规格：高度40-50cm,冠幅：35-40cm,密度：16株/m2 3、养护期：3个月	m2	234	104.35	24417.9	
34	050102008003	栽植亮叶朱蕉a	1、品种：亮叶朱蕉a 2、规格：高度40-45cm,冠幅：30-35cm,密度：25株/m2 3、养护期：3个月	m2	230	110.07	25316.1	
35	050102008004	栽植洒金榕	1、品种：洒金榕 2、规格：高度30-35cm,冠幅：25-30cm,密度：36株/m2 3、养护期：3个月	m2	181	117.47	21262.07	
36	050102008005	栽植水红三角梅	1、品种：水红三角梅 2、规格：高度30-35cm,冠幅：25-30cm,密度：36株/m2	m2	240	294.76	70742.4	
本页小计							171607.85	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美丽乡村白超队垦  
地融合道路环境整治提升  
项目

工程名称：绿化工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3、养护期：3个月					
37	050102008006	栽植大叶龙船花	1、品种：大叶龙船花 2、规格：高度25-30cm, 冠幅：20-25cm, 密度:4 9株/m2 3、养护期：3个月	m2	220	160.38	35283.6	
38	050102008007	栽植红花龙吐珠	1、品种：红花龙吐珠 2、规格：高度25-30cm, 冠幅：20-25cm, 密度:4 9株/m2 3、养护期：3个月	m2	212	133.92	28391.04	
39	050102008008	栽植花叶良姜b	1、品种：花叶良姜b 2、规格：高度25-30cm, 冠幅：20-25cm, 密度:4 9株/m2 3、养护期：3个月	m2	277	325.22	90085.94	
40	050102008009	栽植彩叶扶桑	1、品种：彩叶扶桑 2、规格：高度20-25cm, 冠幅：15-20cm, 密度:6 4株/m2 3、养护期：3个月	m2	132	163.35	21562.2	
41	050102008010	栽植银边山菅兰	1、品种：银边山菅兰 2、规格：高度20-25cm, 冠幅：15-20cm, 密度:6 4株/m2 3、养护期：3个月	m2	243	169.43	41171.49	
42	050102008011	栽植麦冬	1、品种：麦冬 2、规格：高度20-25cm, 冠幅：15-20cm, 密度:6 4株/m2 3、养护期：3个月	m2	85	152.15	12932.75	
43	050102008012	栽植沿阶草	1、品种：沿阶草 2、规格：高度20-25cm, 冠幅：15-20cm, 密度:6 4株/m2 3、养护期：3个月	m2	26	148.49	3860.74	
44	050102008013	栽植虎尾兰	1、品种：虎尾兰	m2	323	172.36	55672.28	
本页小计							288960.04	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美丽乡村白超队垦  
地融合道路环境整治提升  
项目

工程名称：绿化工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2、规格：高度15-20cm,冠幅：10-15cm,密度:81株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月					
45	050102008042	栽植蔓花生	1、品种：蔓花生 2、规格：高度15-20cm,冠幅：10-15cm,密度:64株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	1783	97.96	174662.68	
46	050102008014	栽植黄鸟蕉	1、品种：黄鸟蕉 2、规格：高度60-80cm,冠幅：40-50cm,密度:36株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	28	268.32	7512.96	
47	050102008015	栽植亮叶朱蕉b	1、品种：亮叶朱蕉b 2、规格：高度35cm,冠幅：15cm,密度:64株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	39	128.09	4995.51	
48	050102008016	栽植三角梅	1、品种：三角梅 2、规格：高度50cm,冠幅：30cm,密度:36株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	400	306.04	122416	
49	050102008018	栽植狼尾草	1、品种：狼尾草 2、规格：高度80cm,冠幅：40cm,密度:36株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	28	255.88	7164.64	
50	050102008019	栽植花叶假连翘	1、品种：花叶假连翘 2、规格：高度25cm,冠幅：15cm,密度:49株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	30	135.29	4058.7	
51	050102008020	栽植朱蕉	1、品种：朱蕉 2、规格：高度50cm,冠幅：50cm,密度:4盆/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	88	49.75	4378	
52	050102008021	栽植杜鹃	1、品种：杜鹃 2、规格：高度45cm,冠幅：45cm,密度:5盆	m <sup>2</sup>	6	50.57	303.42	
本页小计							325491.91	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美丽乡村白超队垦  
地融合道路环境整治提升  
项目

工程名称：绿化工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月						
53	050102008022	栽植花叶良姜a	1、品种：花叶良姜a 2、规格：高度30cm,冠幅：20cm,密度：36株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	4	249.47	997.88		
54	050102008023	栽植软枝黄蝉	1、品种：软枝黄蝉 2、规格：高度25cm,冠幅：15cm,密度：49株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	11	125.03	1375.33		
55	050102008024	栽植花叶扶桑	1、品种：花叶扶桑 2、规格：高度30cm,冠幅：20cm,密度：49株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	4	145.56	582.24		
56	050102008025	栽植满天星	1、品种：满天星 2、规格：高度25cm,冠幅：15cm,密度：64株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	100	111.51	11151		
57	050102008026	栽植马尾铁	1、品种：马尾铁 2、规格：高度25cm,冠幅：25cm,密度：49株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	20	146.62	2932.4		
58	050102008027	栽植变叶木	1、品种：变叶木 2、规格：高度35cm,冠幅：20cm,密度：64株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	51	184.08	9388.08		
59	050102008028	栽植雪花木	1、品种：雪花木 2、规格：高度25cm,冠幅：15cm,密度：64株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	90	148.48	13363.2		
60	050102008029	栽植翠芦莉	1、品种：翠芦莉 2、规格：高度35cm,冠幅：15cm,密度：64株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	135	109.43	14773.05		
61	050102008030	栽植福建茶	1、品种：福建茶 2、规格：高度25cm,冠	m <sup>2</sup>	10	115.92	1159.2		
本页小计							55722.38		



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美丽乡村白超队垦  
地融合道路环境整治提升  
项目

工程名称：绿化工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			幅：15cm，密度：49株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月						
62	050102008041	栽植花叶鸭脚木	1、品种：花叶鸭脚木 2、规格：高度25cm，冠幅：15cm，密度：49株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	4	125.03	500.12		
63	050102008031	栽植双色茉莉	1、品种：双色茉莉 2、规格：高度25cm，冠幅：15cm，密度：49株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	13	148.73	1933.49		
64	050102008032	栽植龙船花	1、品种：龙船花 2、规格：高度25cm，冠幅：15cm，密度：64株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	90	156.43	14078.7		
65	050102008033	栽植肾蕨	1、品种：肾蕨 2、规格：高度35cm，冠幅：15cm，密度：49株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	143	114.34	16350.62		
66	050102008034	栽植山菅兰	1、品种：山菅兰 2、规格：高度35cm，冠幅：20cm，密度：49株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	24	160.96	3863.04		
67	050102008035	栽植白蝴蝶	1、品种：白蝴蝶 2、规格：高度25cm，冠幅：25cm，密度：49株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	4	97.4	389.6		
68	050102008036	栽植蔓花生	1、品种：蔓花生 2、规格：高度15-20cm，冠幅：15-20cm，密度：64株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	182	97.96	17828.72		
69	050102008037	栽植彩叶草	1、品种：彩叶草 2、规格：高度20cm，冠幅：20cm，密度：49株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	67	99.52	6667.84		
本页小计							61612.13		

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美丽乡村白超队垦  
地融合道路环境整治提升  
项目

工程名称：绿化工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
70	050102008038	栽植夏瑾花	1、品种：夏瑾花 2、规格：高度20m,冠幅：20cm,密度:49株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	30	103.75	3112.5		
71	050102008039	栽植长春花	1、品种：长春花 2、规格：高度20m,冠幅：20cm,密度:49株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	30	103.75	3112.5		
72	050102008040	栽植太阳花	1、品种：太阳花 2、规格：高度15m,冠幅：15cm,密度:49株/m <sup>2</sup> 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	3	77.29	231.87		
73	050102012002	铺种台湾草	1、品种：台湾草 2、规格：草卷、满铺 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	500	30.44	15220		
74	050102012003	铺种夏威夷草	1、品种：夏威夷草 2、规格：草卷、满铺 3、养护期：3个月	m <sup>2</sup>	500	29.93	14965		
		措施项目							
本页小计							36641.87		
合 计							1332400.72		

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：美丽乡村白超队垦地  
融合道路环境整治提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			18439.24			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.45	18439.24			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	0				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	1037.89			
8	1.4	临时设施费			13098.22			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.03	13098.22			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.2	422.85			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.54	1141.69			
15		视频监控费						

编制人 (造价工程师)：  B1115300004277

复核人 (造价工程师)：甘小林

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：美丽乡村白超队垦地  
融合道路环境整治提升项目

第 2 页 共 2 页

合 计	34139.89		
-----	----------	--	--



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：小林

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：美丽乡村白超队垦地融合  
道路环境整治提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



# 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：美丽乡村白超队垦地融合  
道路环境整治提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		34779.1
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	34779.1
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	126118.77
<b>合计</b>					<b>160897.87</b>

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：小林

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。




# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程

标段：美丽乡村白超队垦地融合道路环境整治提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注











# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美丽乡村白超队垦  
地融合道路环境整治提升  
项目

工程名称：水电工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					121963.94	
		给水					24422.41	
1	031003005001	塑料阀门	1. 名称：快速接水栓（快速取水口） 2. 规格：DN25 3. 连接形式：热熔	个	18	40.27	724.86	
2	031003001001	阀门	1. 名称：阀门 2. 规格：DN75 3. 连接形式：热熔	个	3	87.46	262.38	
3	031001006001	塑料管	1. 名称：PE给水管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：热熔	m	148.9	25.01	3723.99	
4	031001006003	塑料管	1. 名称：PE给水管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：热熔	m	150.3	36.26	5449.88	
5	031001006002	塑料管	1. 名称：PE给水管 2. 规格：DN75 3. 连接形式：热熔	m	149.6	51.21	7661.02	
6	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 回填土夯实	m <sup>3</sup>	89.76	34.15	3065.3	
7	030109001001	潜水泵	1. 名称：潜水泵 2. 规格：流量Q=65 <sup>3</sup> /h, 扬程H=13M, 功率5.5kw	台	1	3534.98	3534.98	
		照明					97541.53	
8	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：非标, 防护等级：IP55 3. 材质：S304不锈钢 4. 安装方式：底边距地0.3m混凝土支墩上安装	台	1	5895.2	5895.2	
9	040805004001	庭院灯	1. 名称：庭院灯 2. 规格：45W LED光源 AC220V 4000K IP55 H=4.00m 3. 混凝土基础及预埋件	套	24	1669.74	40073.76	
10	040805004002	射灯	1. 名称：射灯 2. 规格：9W LED光源 AC220V 3000K IP67 不锈钢面盖, 磨砂钢化玻璃	套	34	178.36	6064.24	
本页小计							76455.61	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美丽乡村白超队垦  
地融合道路环境整治提升  
项目

工程名称：水电工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
11	030408001001	电力电缆	1. 名称:YJV电缆 2. 规格:YJV-3*2.5	m	986.05	10.91	10757.81		
12	030408001002	电力电缆	1. 名称:YJV电缆 2. 规格:YJV-5*10	m	150	55.88	8382		
13	030408001003	电力电缆	1. 名称:YJV电缆 2. 规格:YJV-3*4	m	75	20.99	1574.25		
14	030411004001	配管	1. 名称:PVC管 2. 规格:PVC25	m	1049.05	11.91	12494.19		
15	030411004002	配管	1. 名称:PVC管 2. 规格:PVC40	m	150	18.38	2757		
16	080101002001	挖沟槽、管道土方	1、挖电缆沟槽土方 2、土方回填夯实	m <sup>3</sup>	166.64	34.15	5690.76		
17	010401011001	检查井	1、名称：手孔井 2、规格：400*400* H700mm	座	8	481.54	3852.32		
		措施项目							
本页小计								45508.33	
合 计								121963.94	




# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：美丽乡村白超队垦地  
融合道路环境整治提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	1334.18			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	0				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	0.68	97.82			默认的安责 费率是设置 按照最优， 但是由于安 责费率浮动 中费率不同 ，所以请参 照琼建质【 2019】38号 中的附件1 计算实际费 率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	4048.14			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	173.33			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	697.88			



编制人(造价人员):

复核人(造价工程师): 甘小林

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 水电工程

标段: 美丽乡村白超队垦地  
融合道路环境整治提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时, 视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每台枪机800元/月计算, 工程结算时, 按实际费用计算
					6351.35			



中华人民共和国一级注册造价工程师

**兰**

19360004277

有效期至: 2023年10月30日

编制人 (造价工程师): **兰** 复核人 (造价工程师): **甘小林**

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水电工程

标段：美丽乡村白超队垦地融合  
道路环境整治提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



# 规费、税金项目计价表

工程名称：水电工程      标段：美丽乡村白超队垦地融合道路环境整治提升项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		3751.63
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	3751.63
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	11886.02
					15637.65

编制人 (造价人员)

复核人 (造价工程师)：甘小林

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。








# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：水电工程
标段：美丽乡村白超队垦地融合道路环境整治提升项目
第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价	发承包人 确认单价 (元)	备注



注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：水电工程

标段：美丽乡村白超队垦地融  
合道路环境整治提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
	合计	1	—	—	



注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
 2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。